

# 모듈을 設計 (Modular Design)

李文燮 (住宅公社研究室長)

## 1. 工業化建築

現代社會의 生產手段은 재래의 手工業的 生產方式에서 工場生產方式에 의한 大量生產方式에 의하여서 이루어졌다.

그러나 建築分野에 있어서는 아직도 在來式 生產方式과 非合理的 管理方式에서 탈피하지 못하여 社會에서 요구하는 建築需要에 대처할 수 없게 되고, 이러한 不均衡은 住宅, 學校建物등의 量的인 不足現象을 가져왔다.

따라서 이러한 여건을 改善하기 위하여서는 建築生產方式도 工業化되어야 하며, 工業化建築에 있어서는 建物이 設計되고 組立되는 過程이 재래식방법과는 다르므로 工業化生產과 現場組立에 適合하도록 建築尺度調整 (Modular Coordination) 개념을 도입한 새로운 設計技法 즉, 모듈을設計가 必要하게 된다.

모듈을設計는 建築의 工業生產을 위한 手段으로서 建築尺度調整體系를 사용하여 필요없는 치수의 多樣化를 制限하므로 建築部品과 構造의 単純化, 명료화, 標準化를 가져오며 建築構成材의 組立化를 가능케하고, 建築生產方式을 工業化시켜 積極적으로 量產體系를 확립시킬 수 있다.

工業化建築生產方式은 여러 다양한 建築計劃에 있어서 互換性을 가지고 一般的으로 使用될 수 있는 카타로그部品生產方式인 開放式 建築生產方式 (Open System) 과 어떤 特定타입의 対象建物에 대해서 建築部材의 生產, 輸送, 組立 및 마감工程까지 責任을 지는 方式인 閉鎖式 建築生產方式 (Closed System) 으로 区分할 수 있다.

모듈을設計는 이 두가지 生產方式 모두에 適用된다. Open System下에서 生產된 모듈을 構成材를 組合하여 設計되는 建築物은 建築家の 構想에 따라 機能과 美를 함께 갖출 수 있는 多樣한 形態의 建築物을 만들어 낼 수 있어 바람직한 体系이나, 이는 生產資材 및 部材의 치수와 性能이 標準化되고 規格化된 先進工業國에서만이 가능하다.

반면 Closed System에 의하여 生產되는 建築物은 어느 特定의 形態만을 가지고 있어 變化가 없고 단조로운 短点을 가지고 있다.


그러나 아파트와 같은 住宅은 平面을 系列化하여 적은 種類의 部材로 多樣한 建物形態를 만들수도 있다.

工業化生產에 의한 組立式建築을 構造別로 分類하면 壁板式 (Panel System), 軸組式 (Skeletal Frame System) 과 一体式 (Cellular System) 으로 나눌 수 있다.

壁板式構造는 壁部品의 크기 또는 Room Size 平板파넬이 空間의 간막이로서 또한 耐力構造材로 사용되는 것으로서 주로 콘크리트 파넬로 이루어지며, 軸組式構造는 空間의 간막이와 構造支持의 機能이 다른 두종류 구룹의 部品에 분담하여 支持의 機能은 軸組가 담당하고 그 사이는 非耐力板으로 構成된다.


構造体의 主要構造部材는 鉄骨 또는 P.C. 콘크리트木材가 쓰이고 비내력간막이로는 輕量콘크리트, 鉄板, 플라스틱, 木材등이 사용된다.

一体式構造는 이 System의 構成部分의 Room Size의




Sheet unit system

Spatial unit system



Post and beam system



Column-slab system

유니트로 되어있으며, 이것이 空間을構成하여荷重을지지하는 이중역할을하고 사용자재는 주로 콘크리트系이다.

각構造別로 모듈을設計에 있어서構造,接合部詳細,施工者등의 차이가 있으나基本設計概念은 같은 것이다.

또재래식組積壁体위에프리체브床板을組立하는複合構造도併用되고 있으며모듈을設計로 이루어진다.

建築生產의成長過程중 1950年代와 1960年代는 과거 어느때보다도建築技術分野에 치중되어成長해왔으며, 이러한 움직임은建築生產工程을工業化시키려는労力으로集約될 수 있다.

그러나建築產業에 있어技術的面과管理的인面에 있어서의成長은刮目할만한向上을이루었으나이에따른建築計劃에서의發展은 뚜렷한 진척을보이지못하고 있다.

建築產業의工業化와在來式建築計劃이 빚어내는不均衡現象을덴마크의建築家 Ole Dyebroe가 다음과같이表現한 것은 매우합축성있는意味를內包하고 있다.

“伝型的인 아파트形式에高度의 프리체브工法을導入한 것은 마치馬車속에現代의自動車엔진을끼어놓은 것과 같다”

이러한不均衡에대한自覺으로서새로운平面開發로

프리체브工法과併用될수있도록건축설계는모듈을設計에의하여推進되어야 할것이다.


## 2. 基本모듈, 計劃모듈, 모듈을格子

모듈을(Module)은建築의工業生產을하는데 있어서 가장合理的인 치수의單位로定義되고 있다. 모듈을의 근본概念은古代그리스의神殿建築樣式에 있어서 기둥의基部의直徑에대한各部의 치수比例를 나타낸 것으로서, 우리나라의 사찰에서도 이러한比例관계를찾아볼수 있다.

基本모듈은 가장基本이되는모듈로서 M으로表示되며,世界的인 추세에따라우리나라에서도基本모듈을 1M=10cm로定하고 있다. (KSF 1510)

피트·파운드시스템을쓰는美國,캐나다와같은국가는 1M=4inch를사용하고있으나앞으로Metric System으로전환되는세계적인추세에따라 1M=10cm體系로바꾸어가고있다.

複合모듈은基本모듈의正數倍가되는모듈을말하며, 計劃모듈(Planning Module)은複合모듈중建築計劃에 있어서基本이되는모듈로서水平計劃모듈(Horizontal Planning Module)과垂直計劃모듈(Verti-



cal Planning Module)로 구분한다.

水平計劃모듈은 水平方向의 計劃모듈로서  $3M = 30\text{cm}$ 로 定하고 있으며, 垂直計劃모듈은 垂直方向의 計劃모듈로서  $2M = 20\text{cm}$ 로 定하고 있다.

建築尺度調整에 의한 建物의 設計는 基本모듈  $M$  또는  $M$ 의 倍数로 構成된 正方形의 格子에 의해서 이루어지며, 이러한 모듈格子는 그 機能에 따라 基本모듈格子, 計劃모듈格子, 構造모듈格子로 나눌 수 있다.

基本모듈格子는  $M$ 의 간격을 가진 線 또는 面으로 構成되어, 一般的으로 部材의 設計와 組立位置의 決定이 이格子를 통해서 이루어진다.

計劃모듈格子는 各室의 크기 및 中요부材의 位置決定과一般的인 平面配置에 사용된다. 이 格子의 주요기능은 모듈設計의 基本過程인 스케치를正確하고迅速하게 처리할 수 있도록 해주며, 基本모듈格子상에서 計劃調整된 工作図의 相互交換을 신속용이하게 처리할 수 있도록 한다.

構造모듈格子는 建物의 주요構成材인 보, 壁体, 기둥 등의 耐力부材에 관련된다.

### 3. 모듈設計

設計의 초기단계인 計劃過程에서 建物의 形態, 개략적인 平面, 構造概要, 使用材料, 工法등이 확정되어야 하며, 이 過程의 결정要件에 따라 建築設計를 모듈設計로 成功시킬수 있느냐 없느냐가 決定되게 된다.

#### 가. 스케치 (Sketch)

設計의 基本단계인 平面計劃에서 하는 개략적인 設計를 말하며 보통 모듈格子紙를 사용한다. 일반적으로 青色으로 인쇄된  $3M$ 의 모듈格子紙위에 오일페이퍼를 놓

고 스케치과정중 필요한 모듈의 리듬은 오일페이퍼의 단면 두방향에 표시하고 이점에서부터 필요한 크기를 끌어내면 된다. 따라서 스케치 후에는 格子線이 보이지 않으므로 깨끗한 平面計劃을 볼 수 있다.

設計者가 스케치過程중 고려해야 할 사항은 다음과 같다.

- ① 機能的 要求条件에 따라 平面을 修正配置한다.
- ② 建物의 외곽치수를 결정한다.
- ③ 各室의 크기를 결정한다.
- ④ 構造概要를 잠정적으로 결정한다.
- ⑤ 材料 및 組立法을 결정한다.
- ⑥ 모듈部品의 최대 사용한계를 결정하기 위하여 모듈部品의 사용이 不必要한 部分과 使用不可能한 特殊部分을 검토한다.


建築計劃에서 고려해야될 또다른 사항은 標準화되어 현재 市場에서 널리 유통되고 있는 가능한한 많은 수의 모듈部品을 Project에 사용하는 것이다.

#### 나. 構造設計

모듈設計에 의한 工業化生產建築은 일반구조물과 달리 여러가지 特殊한 力学的 問題가 개재된다. 組立式建物의 構造의 特性으로서 床板, 壁板, 보 및 기둥部材의 接合에 있어 鋼接合이 不可能하므로 耐力부材의 대부분이 単純支柱로 이루어지게 된다. 그러므로 組立式 構造體에 있어서는 水平荷重에 대한 構造的 安定을 확보하기 위하여 특별한 고려가 필요하다.

#### 組立式建築의 靜力学計算은

- ① 主要構造시스템의 模型을 定立하고 이를 計算한다.
- ② 構造部材를 設計計算한다.
- ③ 応力의 伝達을 構造体의 各部로부터 基礎로, 基礎



아파트평면의스케치

에서 地盤으로 전달시킬 수 있는 連結의 設計와 計算이 되어야 한다.

그러나 組立式建物에 있어서의 応力現象과 變形狀態, 파괴현상은 대부분의 경우 실제 試驗에 의한 分析資料의 뒷받침이 없이는 정확한 예측이 어렵다.

#### 다. 모듈을詳細図

Project의 성격이 결정되고 平面의 기본적인 스케치가 완성되어 構造設計가 이루어지면 주요部分의 詳細部設計에 들어간다.

이러한 詳細図의 작성목적은 工場生産된 構成材를 現場에서 다시 調整가공하지 않도록 하기 위한 것이다.

이 図面이 작성되므로해서 각 部品들과 組立位置가 명확해지고 모듈을線이 결정될 수 있게 된다.

모듈을詳細는 1 : 1이나 1 : 2의 缩尺을 사용하여 組立이나 조인트크기에 관한 모든 詳細가 확실하게 한다.

모듈을詳細는 스케치형식이나 Freehand로 작성되어 組立詳細의 기초가 되며, 現場의 作業図面이 된다.

#### 라. 一般모듈을圖面

대부분의 中요한 耐力構造体의 細部詳細가 완료된 다음에는 결정된 部材를 사용하여 어떤 方式으로 건물을 구체적으로 나타낼 필요가 있다. 이러한 목적에 따라 Project의 모듈을線과 각部品간의 関係를 보여주는 전반적인 모듈을圖面을 작성케 되며, 이 図面에는 아래의 要素들이 表現되어야 한다.

① 工事에 사용될 모듈을部品

② 部品相互間의 位置

③ 모듈을線에 관련된 部品位置

一般모듈을圖面의 치수는 주로 모듈을치수로 작성되며, 現場에서 쓰이게 될 組立圖面의 기초도면이 된다.

#### 마. 工作図

一般모듈을圖面이 완성되면 이를 바탕으로 現場과 製作工場에서 실제 作業用으로 사용될 施工圖面과 工作圖面의 작성에 들어가게 된다. 이때 설계자는 이를 도면의 작성에 앞서 사용부품의 구체적 示方事項을 결정해야 되며 Project에 대한 工法의 타당성과 경제성에 대한 종합적인 分析検討를 해야된다.


工作図는 工場과 作業場에서 쓰이는 部品図를 말하며 部品生産에 필요한 모든 치수와 材質要件에 대한 상세한 資料를 포함해야 한다.

#### 바. 組立詳細図

現場에서 部品을 연결하는데 필요한 내용을 담고 있는 図面으로서 조인트, 조인트補強筋, 斷熱材등에 관한 자료가 표시되어야 한다. 연결부를 형성하는 部品設置는 現場의 基準線에 관련시켜 표시되어야 한다.

#### 사. 組立図

이 図面은 一般모듈을圖面의 기초위에 작성되는 것으로서 여러部品, 예를 들면 각층에서의 床板과 같은 部品의 位置를 나타낸다.



部材와接合부의設計過程


部品은 種規別 記号와 숫자를 가지며 그들의 位置는 基準線에 基準하여 표시된다. 그러나 部品의 정확한 위치는 組立詳細에 나타나게 된다.

#### 4. 工業化建築의 方向


프리체어 (Prefabrication 또는 Prefabricated)의 약자인 Prefab)는 建物의 일부분인 壁板이나 床板 및 그 이외의 간단한 몇몇 部材를 工場에서 生産하고 나머지 일은 재래식 방법으로 現場에서 施工하는 뜻으로 사용되어 왔으나, Prefab의 본래의 의미는 現場作業을 工場에서 하고 기능공의 일을 기계가 대신하는 것을 의미하는 것이 아니고 設計過程에서부터 部材生産, 現場組立등 事業의 초기에서부터 마지막까지 合理的이고 效率적이며 体系化된 조작하에서 운영하는 것을 뜻하는 것으로서 최근 구미각국에서는 工業化建築을 System Building으로서 表現하고 있다.

建物의 組立式生產部材를 建物全體를 할 것인가 주요 部材만 할 것인가에 대해서는, 규격의 한계가 공장의 生산가능성에 의해 좌우되는 것이 아니고 각 부재를 운반하는데에서 무게의 제한 및 규격의 한계가 생기게 되므로, 최소한 조립식으로 제작할 부재는 다음 사항중에 속한 것이어야 할 것이다.

- ① 전체건축비의 상당비율에 해당하는 경비가 드는 것.
- ② 생산율의 상승과 질의 향상 및 경비의 절약을 기할 수 있는 것.
- ③ 규격, 무게 및 물건의 가치가 시장화할 수 있는 것이어야 한다.



一般모듈平面



床板組立図

PC部材의 工場生產方式에는 固定工場法, 移動式工場法, 現場假設工場法으로 나눌 수 있는 바, 道路事情이나 廣場所나 PC板의 輸送이 곤란한 곳에는 工場으로부터 現場까지의 經濟的 運搬距離(半径50km內外)가 制限된 固定工場法이나 1個現場의 最少建設戸數가 500戸以上인 移動式工場法보다는 1個現場의建設戸數가 150戸以上이면 可能한 現場假設工場法의 利用이 바람직하다.

보통의 경우 벽돌조적을 조립식으로 생산하는 것은 효과적이 아니다. 벽돌쌓기작업으로서 일이 끝나는 것이 아니고 사소한 뒷일이 수반되기 때문이며, 또한 생산가격은 싸다 할지라도 원거리까지의 운반비가 굉장히 비싸지기 때문이다.

따라서 아직까지는 인건비가 싼 우리나라에서는 그리 탑탁치 않은 외벽같은 것을 제작하려고 고심할 것이 아니고, 외벽은 조적벽체로 쌓고 세반 건축부재를 組立式으로 제작하는 것이 바람직하다.

組立式部材의 生産方式에 있어 Open System에 의하여 生産할 경우에는 단순한 部分品을 생산하므로 보통 그리 큰 경비가 들지 않지만, Closed System에 의한 生产 방식일 경우에는 초기투자가 굉장히 소요된다. ( 外国의例로서 初期投資가 約 200萬 500萬달라 所要된다.)

그러나 각종 규격별로 조립식건축용 部材를 생산해 내는 것은 경제적이고 간편하게 조립식 건축의 목적을 달성 할 수 있게되나 여기에는 規格化와 標準化가 전제되어야

한다.

規格의 標準化가 되어야 할 것은

- ① 品質에 대한 標準化
- ② 치수調整에 대한 標準化
- ③ 建築部材의 設計標準化이다.

이에는 部材生産業者나 建築家가 서로 理解하여, 건축가는 이 部材를 사용하여 모듈設計를 하고 부재생산업자는 품질과 규격에 맞는 部材를 생산하여야 할 것이며 이 관계의 研究機關에서는 이러한 点을 해결해 줄 수 있도록 工業化建築의 標準化研究, 모듈設計에 대한 基準 등을 研究開発하여 보급하여야 할 것이다.

## 節約은 第二의 生産 다함께 參与하자

物資節約 生活化로  
經濟復興 이룩하자.